

Figura 11 - Esempio di progetto esecutivo: particolari costruttivi

DETAIL N° 09 - Toit en porte-à-faux

Échelle 1:10

PLANCHER DE Toit en porte-à-faux		ép. (cm)
1	revêtement de toiture avec dalles en ardoise	7,00
2	membrane imperméabilisante (Type mineral selftène polyester (tegola EP-IT))	0,40
3	planchéage structurel en bois massif (C24-C28)	6,00
4	double couche d'étanchéité (Sopralene Slick Sarcking + Sopralast 50 Aluminium de Soprema)	0,50
5	isolant polyuréthane (Eftoit SI)	26,00
6	pare vapeur (Sopravap de Soprema)	0,40
7	panneau en OSB résistant à l'humidité	2,50
ÉPAISSEUR TOTALE		42,80
8	revêtement en bois	Non inclus dans le contrat

28 Février 2014

DETAIL N° 11 - TERRASSE GARDE-CORPS

Échelle 1:10

TERRASSE ( Niveau +1)		ép. (cm)
1	parquet en bois IPE	2,00
2	chauffage électrique	Non inclus dans le contrat
3	isolation thermique (Type Styrofoam)	6,00
4	double couche d'étanchéité (Sopralene Slick Sarcking + Sopralast 50 Aluminium de Soprema)	0,50
5	dalles en béton avec panneau serrurier	Variable 6,00 / 8,00
6	plancher (Type plancher BAUSTA)	16,00
7	isolation thermique (Type Styrofoam)	6,00
ÉPAISSEUR TOTALE		Variable 37,50 / 39,50
8	revêtement en bois	Non inclus dans le contrat

MUR EXTÉRIEUR - TYPE 5 (revêtement en bois)		ép. (cm)
1	enduit	1,50
2	maçonnerie en blocs de briques poreuses avec isolation thermique intégrée (Type Normablock più)	24,00
3	pare vapeur (Type Dorken DELTA REFLEX)	16,00
4	polystyrène expansé extrudé (Type Greypor X30TK8)	16,00
5	écran de sous-toiture réfléchissant (Type Span-Alu 300 Mosier)	4,00
6	revêtement en bois ancien (mur creux + planches en bois)	4,00
ÉPAISSEUR TOTALE		45,50

MUR EXTÉRIEUR - TYPE 4 (revêtement en pierre)		ép. (cm)
1	enduit	1,50
2	maçonnerie en blocs de briques poreuses avec isolation thermique intégrée (Type Normablock più)	24,00
3	pare vapeur (Type Dorken DELTA REFLEX)	16,00
4	polystyrène expansé extrudé (Type Greypor X30TK8)	16,00
5	enduit avec treillis d'armature	2,50
6	revêtement en pierre	5,00
ÉPAISSEUR TOTALE		49,00

10 Mars 2014

DETAIL N° 12 - FENÊTRE OSCILLO BATTANTE (position n°15 Liste des menuiseries)

Échelle 1:10

Légende  
WIBOX

MUR EXTÉRIEUR - TYPE 5 (revêtement en bois)		ép. (cm)
1	enduit	1,50
2	maçonnerie en blocs de briques poreuses avec isolation thermique intégrée (Type Normablock più)	24,00
3	pare vapeur (Type Dorken DELTA REFLEX)	16,00
4	polystyrène expansé extrudé (Type Greypor X30TK8)	16,00
5	écran de sous-toiture réfléchissant (Type Span-Alu 300 Mosier)	4,00
6	revêtement en bois ancien (mur creux + planches en bois)	4,00
ÉPAISSEUR TOTALE		45,50

MUR EXTÉRIEUR - TYPE 5 (revêtement en bois) TYPE A : POTEAU		ép. (cm)
1	enduit	1,50
2	Poteau en BA	30,00
3	pare vapeur (Type Dorken DELTA REFLEX)	16,00
4	polystyrène expansé extrudé (Type Greypor X30TK8)	10,00
5	écran de sous-toiture réfléchissant (Type Span-Alu 300 Mosier)	4,00
6	revêtement en bois ancien (mur creux + planches en bois)	4,00
ÉPAISSEUR TOTALE		45,50

TERRASSE ( Niveau +2)		ép. (cm)
1	parquet en bois IPE	2,00
2	chauffage électrique	Non inclus dans le contrat
3	isolation thermique (Type Styrofoam)	6,00
4	double couche d'étanchéité (Sopralene Slick Sarcking + Sopralast 50 Aluminium de Soprema)	0,50
5	dalles en béton avec panneau serrurier	Variable 6,00 / 8,00
6	plancher (Type plancher BAUSTA)	16,00
7	isolation thermique (Type Styrofoam)	6,00
ÉPAISSEUR TOTALE		Variable 37,50 / 39,50
8	revêtement en bois	Non inclus dans le contrat

PLANCHER D'ÉTAGE ( Niveau +2)		ép. (cm)
1	parquet en bois	Non inclus dans le contrat
2	chape (Type SIKKA Syntichape) avec plancher chauffant	5,00
3	insonorisation (SIPLAST ASSOUR CHAPE)	0,30
4	isolation (Type ISOLAT SOL)	8,20
5	dalles en béton avec panneau serrurier	6,00
6	plancher (Type plancher BAUSTA)	16,00
ÉPAISSEUR TOTALE		37,30
7	revêtement en bois	Non inclus dans le contrat

10 Mars 2014

DETAIL N° 15 - PORTE FENÊTRE COULISSANTE (position n°12a Liste des menuiseries)

Échelle 1:10

Légende  
WIBOX

MUR EXTÉRIEUR - TYPE 5 (revêtement en bois)		ép. (cm)
1	enduit	1,50
2	maçonnerie en blocs de briques poreuses avec isolation thermique intégrée (Type Normablock più)	24,00
3	pare vapeur (Type Dorken DELTA REFLEX)	16,00
4	polystyrène expansé extrudé (Type Greypor X30TK8)	16,00
5	écran de sous-toiture réfléchissant (Type Span-Alu 300 Mosier)	4,00
6	revêtement en bois ancien (mur creux + planches en bois)	4,00
ÉPAISSEUR TOTALE		45,50

PLANCHER D'ÉTAGE EXTÉRIEUR ( Niveau 0) Solution avec terre végétale - TYPE A		ép. (cm)
1	gravillons	10,00
2	couche de terre végétale (variable cm 30,00 minimum)	30,00
3	couche filtrante + drainage (Type Gralitre+GRAV/DRAIN)	4,00
4	drainage ( DRAIN A G10)	1,00
5	étanchéité	1,00
6	isolation thermique (Type EFIGREEN DUO)	20,00
7	primer + pare vapeur (Type EIF Siplast Primer + Irex Profil)	1,00
8	plancher en B.A.	50,00
ÉPAISSEUR TOTALE		96,00
9	revêtement en bois	Non inclus dans le contrat

PLANCHER D'ÉTAGE ( Niveau +2, +3)		ép. (cm)
1	parquet en bois	Non inclus dans le contrat
2	chape (Type SIKKA Syntichape) avec plancher chauffant	5,00
3	insonorisation (SIPLAST ASSOUR CHAPE)	0,30
4	isolation (Type ISOLAT SOL)	Variable 6,20 / 8,20
5	dalles en béton avec panneau serrurier	6,00
6	plancher (Type plancher BAUSTA)	16,00
ÉPAISSEUR TOTALE		Variable 35,30 / 37,30
7	revêtement en bois	Non inclus dans le contrat

N.B.: Au Niveau +3 le numéro 4 mesure cm 6,20 au lieu de cm 8,20 ayant une

10 Mars 2014